



पाणिनी गाउँपालिका

Panini Rural Municipality

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

Office of the Rural Municipal Executive

W744+QGC

9857086520

दुर्गाफाँट, अर्घाखाँची
Durgaphant, Arghakhanchi

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
Lumbini Province, Nepal

पत्र सङ्ख्या/ Letter: No: ०८१/८२

चलानी नं./Ref No:

मिति: २०८१/११/१९

बिषय : दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना


उपरोक्त सम्बन्धमा पाणिनी गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयबाट आ.व. २०८१/०८२ को बार्षिक योजनामा विपद व्यवस्थापन कोष र पाणिनी ७ वडा कार्यालयको बजेट बाट स्वीकृत योजना अनुसार पहिरो जोखिममा परेको घर संरक्षण तथा मोटरबाटो मर्मत तथा सम्भार कार्य गर्नु पर्ने भएकाले इच्छुक व्यवसायीले आफ्नो फर्मबाट सो कार्य के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ उपलब्ध BoQ मा भरि तपसिलमा उल्लेखित विवरण सहित सात दिनभित्र पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकासन गरिएको छ ।

तपसिल :

- VAT दर्ता प्रमाण पत्र
- कर चुक्ताको प्रमाण पत्र आ.व. २०८०/२०८१
- निर्माण व्यवसायी ईजाजत प्रमाण पत्र
- दररेट पत्र (फर्मको सहिछाप सहित)

सम्पर्क न. (उपेन्द्र पाण्डे ९८६०१७१९२६)

पुनः प्रस्तावित मर्मत कार्यको लागत अनुमान रु. ९९२०१२.४० भ्याट सहित रहेको छ ।


रोमनाथ पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



पाणिनी गाउँपालिका
गाउँपालिकाको कार्यालय
बुधौली, अर्घाखाँची

बिल अफ कास्टिडि (BOQ)

कार्यक्रम : पालिका स्तरीय योजना

योजनाको नाम : पहिरो जोखिममा परेको घर संरक्षण तथा मोटरबाटो समेत तथा सम्भार कार्य

स्थान : पाणिनी गाउँपालिका वार्ड नं ७

आ.व. २०८१/०८२

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	कामको विवरण	परिमाण	इकाई	दर रेट अंकमा	दर रेट अक्षरमा	मूल्य	कैफियत
१.०	Earth work in excavation of foundation of structures in Ordinary Rock not required blasting including construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious matter and backfilling with approved Material as per Drawing and Technical Specifications.	१०.००	Cum				
२.०	Earth work in excavation of foundation of structures in Ordinary Soil including construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious matter and backfilling with approved Material as per Drawing and Technical Specifications. Machine	१८५.००	Cum				
३.०	Providing and laying of hand pack Stone soling with 150 to 200 mm thick stones and packing with smaller stone on prepared surface as per Drawing and Technical Specifications. Stone Locally Available	१.५०	Cum				
४.०	Providing and laying plum concrete (boulder mix concrete) as per drawing and specification '60% M15 concrete and 40% boulder stone Manually Mixed	६.८३	Cum				
५.०	Supplying of machine made Gabion Box with hexagonal mesh size 100*120mm ,mesh wire 10SWG, salvage wire 7SWG, binding wire 13SWG medium class of gabion wire, assembling crates/ gabion revetment and placing them in position with stone all complete with	१४२.५०	Cum				
जम्मा अङ्क भ्याट बाहेक							
भ्याट रकम @13%							
जम्मा अङ्क भ्याट सहित							

फर्मको नाम:

मिति :

दस्तखत: